कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय – साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)
मु.का. दूरभाष : 221288, 222672, फैक्स : 07759–221929, पो. बॉक्स नं.–12 पिन कोड – 495677
Website : www.korbamunicipal.in, Email : balcozone4@gmail.com

फा.क./1833 से 1840तक /निर्माण (बालको.)/2019 कोरबा, दिनांक 19.07.2019

निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्युल अनुसार आयटम दरो पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैन्युअल/ऑनलाईन निविदा वेबसाईट से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	कार्य का नाम (मरम्मत एवं संधारण मद)	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रू में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने आवेदन की अंतिम तिथि	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र 40 नेहरू नगर में ईरदीश खान के घर से खीरा बाई घर तक एवं अंसारी गली में नाली का मरम्मत कार्य।	3,99,000/–	4,000/–	750/–	03 माह	सक्षम श्रेणी	06.08.2019	09.08.2019	21.08.2019
2	वार्ड क्र 40 नेहरू नगर में फागू घर से हेमंत साहू घर, गणेश चौक से नदी, चंचल मोबाईल शॉप से बरकत अली घर तक सी.सी. रोड का मरम्मत कार्य।	3,99,000/–	4,000/–	750/–	03 माह	सक्षम श्रेणी	06.08.2019	09.08.2019	21.08.2019
3	वार्ड क्र 41 शिव मंदिर मोहल्ला स्थित मंच, गुप्ता गली मंच एवं कांजी हाउस नीचे मंच मरम्मत कार्य।	3,99,000/–	4,000/–	750/–	03 माह	सक्षम श्रेणी	06.08.2019	09.08.2019	21.08.2019
4	वार्ड क्र 41 अरूण जनरल स्टोर्स से चतुर्भज सिंह के घर आंगनबाड़ी के पास तक सी.सी. रोड का मरम्मत कार्य।	3,99,000/–	4,000/–	750/–	03 माह	सक्षम श्रेणी	06.08.2019	09.08.2019	21.08.2019
5	वार्ड क्र 41 परसाभाठा बाजार के पीछे राम कुमार साहू घर से राम बाई साहू घर तक नाली का मरम्मत कार्य।	4,00,000/–	4,000/–	750/–	03 माह	सक्षम श्रेणी	06.08.2019	09.08.2019	21.08.2019
6	वार्ड क्र 42 बेलगिरी गरम नाला में सामुदायिक भवन एवं आर. सी.सी. शेड् का मरम्मत कार्य।	3,99,000/–	4,000/–	750/–	03 माह	सक्षम श्रेणी	06.08.2019	09.08.2019	21.08.2019
7	वार्ड क्र 42 शिव मंदिर में सामुदायिक भवन एवं कायना घर के पास सामुदायिक भवन का मरम्मत कार्य।	3,99,000/–	4,000/–	750/–	03 माह	सक्षम श्रेणी	06.08.2019	09.08.2019	21.08.2019
8	वार्ड क्र 42 के विभिन्न गलियों में (जागेश्वर चन्द्रा गली, कृपाराम के घर के पास गली नजमा घर के पास गली) नाली मरम्मत कार्य	3,99,000/–	4,000/–	750/–	03 माह	सक्षम श्रेणी	06.08.2019	09.08.2019	21.08.2019

शर्तें:–

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा प्रपत्र की प्रतियॉ नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर, कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्यो हेतु नाम के सममुख अंकित राषि नगद जमा कर उपर लिखि तिथि तक सायं 5:00 बजे तक अवकाष के दिनों को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाना हो तो **रू. 50/– अधिक** भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
3. निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। **निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाऐं स्वीकार नही की जावेंगीं।**
4. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरूद्ध कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी।
5. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड)की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यो की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकरी पिछले वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पेन नम्बर पत्र एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं **धरोहर राशि निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के अंतिम तिथि के 3.00 बजे सायं तक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**
6. निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारो को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यो का अनुभव हो।
7. पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन **16.00 बजे** ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोले जावेंगे।
8. सम्पूर्ण किये गये कार्यो के लिये **5 प्रतिशत** सुरक्षा राशि रनिंग देयको के साथ 01 वर्ष के लिए सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
9. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा षर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदअंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवष्यक होगा तथा निर्माण लागत का **1 प्रतिषत उपकर** के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।

10. ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्हीं ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन** एवं **कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन** कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
11. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यो का विवरण राषि सहित मूल प्रति में षपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
12. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में फ्लाई ऐश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेंन्ट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
14. निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफारमेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से **15 दिवस** के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राषि समयावधि में जमा न करने की दषा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
15. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा
16. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्त अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
17. निविदा प्रपत्र क्रय कर अथवा वेबसाईट से सीधे डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राषि की अतिरिक्त डिमॉड ड्राफ्ट सहित अपनी भरी हुई निविदा नगर पालिक निगम में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट द्वारा अमानत राषि के साथ प्रस्तुत करें।

नोटः– 1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।

1. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

अधीक्षण अभियन्ता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

OFFICE OF THE NAGAR PALIK NIGAM, KORBA (C.G.)
ABSTRACT

Name of Work **REPAIRING AND MAINTENANCE OF DRAIN FROM IDRISH KHAN HOME TO KHIRA BAI HOME , ANSARI GALI AT WARD NO 40 NEHRUNAGAR**

As per SOR SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING-01.01.2015]

S.N	REF	ITEM DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
1	16.3	Demolishing brick masonry including arches, stacking of serviceable material disposal of unserviceable material within 50 metres lead.				
	3.3	In cement mortar.	cum	19.20	263.00	5,049.60
2	1.1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.				
	1.1	In all types of soils.	cum	36.00	185.00	6,660.00
3	1.18	Providing and filling in plinth with sand/ Crusher dust and hard moorum under floor in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering, including dressing etc. complete.	cum	12.00	371.00	4,452.00
4	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.				
	1.2	1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).	cum	12.00	2659.00	31,908.00
5	3.2	Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.				
	2.1	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).	cum	37.43	4163.00	155,821.09
6	2.1	Providing and fixing form work including centring, shuttering, strutting, staging, propping bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:				
	1.1	Foundations, footings, bases of columns plinth beam, curtain wall in any shape and size and all type of wall below plinth level.	sqm	264.00	139.00	36,696.00
7	16.43	Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead.				
	13.2	1:3:6 or richer mix	cum	9.60	549.00	5,270.40
8	1.17	Filling from available excavated stuff (Excluding rock) in trenches, plinth, sides of foundation etc. in layers not exceeding 20cm in depth consolidating each deposited layer by ramming and watering with a lead upto 50 M. and lift upto 1.5 M.	cum	14.40	65.00	936.00
9	3.12	Providing and placing in position reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:				
	12.1	Thermo-Mechanically treated bars FE 415	kg	2730.00	54.50	148,785.00
10	3.9	Extra for precast PCC/ RCC work of any mix including form work, hoisting and fixing in Cement Mortar. 1:2 (1 Cement : 2 coarse sand) and finishing with cement plaster in Cement Mortar 1:3 (1 Cement : 3 coarse sand) but	cum	8.33	469.00	3,906.77

REF	ITEM DESCRIPTION	UNIT	QTY	RATE	AMOUNT
	excluding reinforcement.				

As per Estimate Amount Rs. 399484.86

S/E
Nagar Palik Nigam
Korba(C.G.)

A.E.
Nagar palik Nigam
korba(C.G.)