



कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क./06 से 09/कोरबा जोन/2019-20/

कोरबा दिनांक 17.03.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर द्वारा प्रचलित (PWD BUILDING SOR 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरो पर तथा शेड्यूल अनुसार आईटम दरों पर मैन्युअल निविदा वेब साइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धति के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

01 निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने अंतिम तिथि — 16.04.2020 सायंकाल 3:00 बजे तक

02 निविदा खुलने की अंतिम तिथि — 16.04.2020 सायंकाल 4:00 बजे तक

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा प्रपत्र	वार्तावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क्र.12 उषा तिवारी के घर से नाला तक सीमेंट कांक्रीट रोड का मरम्मत एवं निर्माण कार्य (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,68,000/-	4,000/-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	16-04-20
2	वार्ड क्र. 12 अमरैया पारा एवं अटल आवास के समीप आर.सी.सी.नाली का मरम्मत एवं निर्माण कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद 9)	3,96,000/-	4,000/-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	16-04-20
3	वार्ड क्र.12 शारदा विहार में वीनस स्कूल के समीप आर.सी.सी.नाली एवं सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण कार्य। (निगम मद)	11,94,000/-	9,000/-	750/-	Form-A	04 माह	सक्षम श्रेणी	16-04-20
4	वार्ड क्र.12 स्थित सामुदायिक भवन का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)	3,95,000/-	4,000/-	750/-	Form-A	02 माह	सक्षम श्रेणी	16-04-20

निविदा की शर्तें :-

- निविदा दरें प्रचलित सी.एस.आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे, सी.एस.आर. के अंतर्गत के आईटमों पर पृथक से आईटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथों - हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर, सर्विस,साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा प्रपत्र आयुक्त नगर पालिक निगम, साकेत भवन आई.टी.आई.चौक कोरबा, जिला - कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम,कोरबा के वेबसाइट WWW.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form- A/B/ABC (जारी दिनांक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि- लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा :-
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र,आयकर चुकता प्रमाण पत्र,निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क का डीडी एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर.जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत करना होगा।
(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा निविदा प्रपत्र होगा।
(स) तृतीय लिफाफे में उपरोक्त दोनों लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम,(साड़ा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साड़ा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उनसे निविदा भरने की प्राप्ति नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन पत्र के साथ उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनर शीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यों की प्रमाणित सूची,उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर प्रमाण पत्र/पैन नम्बर जी.एस.टी. पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र,कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) हस्ताक्षर युक्त एवं निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना के कंडिका क्र.04 के लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक,निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
- निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएँ स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र,निविदा प्रपत्र शुल्क,अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाये जाने पर ही निविदा दर संबंधित लिफाफा खोला जावेगा,अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- ठेकेदार को अपनी दरे शब्दों एवं अंकों में लिखना अचिवार्य होगा।
- शासन के विभिन्न विभागों जैसे :- खनिज विभाग,श्रम विभाग,समाज कल्याण विभाग,इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।

4. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एम.आई. सी. द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी। संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जब की निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदा दाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदा दाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर.आफिस टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम से देय होगा, जो माग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि रनिंग देयको के साथ 01 वर्ष एवं 5 प्रतिशत पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिए परफार्मेंस सिक्यूरिटी के रूप में रोकी जावेगी।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथ पत्र कंडिया क्र.- 04 के प्रथम लिफाफा (अ) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. ईट से संबंधित निर्माण कार्यों में फलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तातरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम, कोरबा के पास सुरक्षित रहेगा।
23. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर अगामी तिथि को निविदा संबंधित कार्यवाही मानी जावेगी।

नोट :-

01. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगर जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किये जायेगे जो आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम से देय हो।
02. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम.....

पूर्ण पता.....

मोबाई नं.-.....

कार्यपालक अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा(छ.ग.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

DETAILED ESTIMATE

Name of Work - Construction Of RCC Drain & Cement Concrete Road Near Venus School At Sharda Vihar Ward No-12

Schedule of rates public works department [PWD BUILDING-01-01-2015]

S. N.	SOR Ref.	DESCRIPTION	NO	L	B	D/H	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	1.1	Excavation for all types and sizes of foundations, trenches and drains or for any other purpose including disposal of excavated stuff upto 1.5 m lift and lead upto 50m (at least 5m away from the excavated area), including dressing and leveling of pits.								
	1.1	In all types of soil								
		S A jaib house to Doctor Vishwas (drain)	2	15.00	1.00	0.90	27.00			
			2	15.00	1.00	0.90	27.00			
			2	15.00	1.00	0.90	27.00			
			2	15.00	1.00	0.90	27.00			
			2	15.00	1.00	0.90	27.00			
			2	12.00	1.00	0.90	21.60			
			2	10.00	1.00	0.90	18.00			
		S A jaib house to Doctor Vishwas (road)	1	15.00	4.95	0.20	14.85			
			1	15.00	4.70	0.20	14.10			
			1	15.00	4.40	0.20	13.20			
			1	15.00	4.25	0.20	12.75			
			1	15.00	3.22	0.20	9.66			
			1	15.00	3.00	0.20	9.00			
			1	15.00	2.70	0.20	8.10			
						Total=	256.26	Cum	185.00	47408.10
3	3.10	Providing and laying nominal mix cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in foundation, plinth and at ground level excluding cost of form work.								
			2	15.00	1.00	0.10	3.00			
			2	15.00	1.00	0.10	3.00			
			2	15.00	1.00	0.10	3.00			
			2	15.00	1.00	0.10	3.00			
			2	15.00	1.00	0.10	3.00			
			2	12.00	1.00	0.10	2.40			
	1.3	1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).								
		drain	2	15.00	1.00	0.075	2.25			
			2	15.00	1.00	0.075	2.25			
			2	15.00	1.00	0.075	2.25			
			2	15.00	1.00	0.075	2.25			
			2	15.00	1.00	0.075	2.25			
			2	12.00	1.00	0.075	1.80			
			2	10.00	1.00	0.075	1.50			
		culvert	1	3.00	1.80	0.075	0.41			
		new cc	1	15.00	4.95	0.100	7.43			
			1	15.00	4.70	0.100	7.05			
			1	15.00	4.40	0.100	6.60			
			1	15.00	4.25	0.100	6.38			
			1	15.00	3.30	0.100	4.95			
			1	15.00	3.00	0.100	4.50			
			1	15.00	2.70	0.100	4.05			

					Total=	55.91	Cum	2659.00	148651.40
2.1	Providing and fixing formwork including centering, shuttering, strutting, staging, propping, bracing etc. complete and including its removal at all levels, for:								
1.1	Foundations, footings, base of columns and plinth beam in any shape and size.								
	wall	8	15.00		0.60	72.00			
		8	15.00		0.60	72.00			
		8	15.00		0.60	72.00			
		8	15.00		0.60	72.00			
		8	15.00		0.60	72.00			
		8	12.00		0.60	57.60			
		8	10.00		0.60	48.00			
	culvert	4	3.00		0.60	7.20			
					Total=	472.80	Sqm	139.00	65719.20
2	Suspended floors, roofs, access platform, balconies (plain surfaces) and shelves (cast in situ)								
	culvert slab	1	3.00	1.60		4.80			
		2	3.00		0.15	0.90			
		2	1.60		0.15	0.48			
					Total=	6.18	Sqm	235.00	1452.30
5	3.2 Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.								
2.1	1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).								
	Drain Raft	2	15.00	1.00	0.10	3.00			
		2	15.00	1.00	0.10	3.00			
		2	15.00	1.00	0.10	3.00			
		2	15.00	1.00	0.10	3.00			
		2	15.00	1.00	0.10	3.00			
		2	12.00	1.00	0.10	2.40			
		2	10.00	1.00	0.10	2.00			
		2	3.00	1.00	0.10	0.60			
	Drain Wall	4	15.00	0.15	0.60	5.40			
		4	15.00	0.15	0.60	5.40			
		4	15.00	0.15	0.60	5.40			
		4	15.00	0.15	0.60	5.40			
		4	15.00	0.15	0.60	5.40			
		4	12.00	0.15	0.60	4.32			
		4	10.00	0.15	0.60	3.60			
		4	3.00	0.15	0.60	1.08			
	culvert	2	3.00	0.20	0.60	0.72			
	precast	400	0.90	0.50	0.10	18.00			
	culvert slab	1	3.00	1.60	0.20	0.96			
					Total=	75.68	Cum	4163.00	315055.84

	2	Providing and placing in position reinforcement for C.C. work including straightening, cutting, bending, binding etc. complete as per drawings including cost of binding wire in foundation and plinth all complete:							
	1	Thermo-Mechanically treated bars FE 415							
						2552.40			
						948.00			
						Total=	3500.40	Sqm	54.50 190771.80
7	9.6	Steel work welded in built up sections/ framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red oxide zinc chromate primer.							
	9.6.2	In gratings, frames, guard bar, ladder, railings, brackets, gates and similar works.							
						250.00			
						Total=	250.00	Kg	68.00 17000.00
8	3.9	Extra for precast PCC/ RCC work of any mix including form work, hoisting and fixing in Cement Mortar. 1:2 (1 Cement : 2 coarse sand) and finishing with cement plaster in Cement Mortar 1:3 (1 Cement : 3 coarse sand) but excluding reinforcement.							
		precast	400	0.90	0.50	0.10	18.00		
						Total=	18.00	Cum	469.00 8442.00
9	3.1	Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.							
	1.5	1:1½:3							
		S A jaib house to Doctor Vishwas	1	15.00	4.95	0.10	7.43		
			1	15.00	4.70	0.10	7.05		
			1	15.00	4.40	0.10	6.60		
			1	15.00	4.25	0.10	6.38		
			1	15.00	4.00	0.10	6.00		
			1	12.00	3.70	0.10	4.44		
			1	16.00	4.00	0.10	6.40		
			1	5.50	1.40	0.10	0.77		
			1	4.20	1.30	0.10	0.55		
		Rajesh Sharma house to Doctor Vishwas	1	15.00	3.30	0.10	4.95		

			1	15.00	3.00	0.10	4.50			
			1	15.00	2.70	0.10	4.05			
			1	15.00	1.70	0.10	2.55			
			1	15.00	1.80	0.10	2.70			
			1	15.00	2.40	0.10	3.60			
			1	15.00	2.40	0.10	3.60			
			1	15.00	3.00	0.10	4.50			
		near shiv mandir	1	20.00	4.00	0.10	8.00			
			1	12.00	3.50	0.10	4.20			
			1	10.00	2.80	0.10	2.80			
						Total=	91.06	cum	4073.00	370871.09
10	1.26	Carriage by mechanical transport upto 5 km lead								
	26.1	Earth								
							256.26			
						Total=	256.26	cum	111.00	28444.86
						TOTAL=				1193816.58

1194000.00