

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

मुख्य कार्यालय - साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा जोन

फा.क्र./262,263,264 एवं 265/निर्माण (कोरबा जोन)/2025/

कोरबा, दिनांक 12.12.2025

## निविदा आमंत्रण की सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा प्रचलित PWD Building SOR 01.01.2015 & PWD Electrical SOR 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर तथा शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर मुहरबंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है :-

1. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि - 02.01.2026 सायंकाल 3:00 बजे तक
2. निविदा खुलने की अंतिम तिथि - 02.01.2026 सायंकाल 4:30 बजे

| क्र. | कार्य का नाम                                                                                                               | प्राक्कलन राशि में | धरोहर राशि रु में | निविदा प्रपत्र का मूल्य | निविदा प्रपत्र | कार्यावधि | ठेकेदार का वर्ग | निविदा खुलने की अंतिम तिथि |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 1    | वार्ड क्र. 07 अंतर्गत सलमा बेगम के घर से सुरेन्द्र घर तक सी.सी. रोड एवं नाली का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)       | 3,84,000/-         | 4,000/-           | 750/-                   | Form-A         | 03 माह    | सक्षम श्रेणी    | 02.01.2026                 |
| 2    | वार्ड क्र. 07 अंतर्गत प्रभात मिश्रा के घर से महेश रॉय के घर तक सी.सी. रोड एवं नाली का मरम्मत कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद) | 3,83,800/-         | 4,000/-           | 750/-                   | Form-A         | 03 माह    | सक्षम श्रेणी    | 02.01.2026                 |
| 3    | वार्ड क्र. 11 अंतर्गत सीतामणी संजय नगर पण्डाल का मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य। (मरम्मत एवं संधारण मद)                         | 3,93,000/-         | 4,000/-           | 750/-                   | Form-A         | 03 माह    | सक्षम श्रेणी    | 02.01.2026                 |
| 4    | वार्ड क्र. 07 अंतर्गत गायत्री स्कूल से आलू गोदाम तक पेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य (निगम मद)                                   | 6,95,000/-         | 5,500/-           | 750/-                   | Form-A         | 04 माह    | सक्षम श्रेणी    | 02.01.2026                 |

### निविदा की शर्त:-

1. निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
2. निविदा के दस्तावेज रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना होगा अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस, साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा आयुक्त, नगर पालिक निगम, आई.टी.आई. चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं.-495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को सायं 3:00 के पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं किए जावेंगे।
3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम, कोरबा के वेबसाइट [www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in](http://www.korbamunicipal.in/uad.cg.gov.in) डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form - A/B/ABC (जारी दिनों तक समस्त संशोधनों के साथ) आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय निर्धारित शुल्क की डीडी के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
4. निविदा मुहरबंद लिफाफा में मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार होगा:-  
(अ) प्रथम लिफाफा में ठेकेदार का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, निविदा सूचना आमंत्रण में उल्लेखित अन्य दस्तावेज के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र शुल्क का डीडी, निविदाओं में निविदाकार को फिजिकल दस्तावेज के साथ निविदा सूचना प्रसारित होने के पश्चात् राशि रु. 100/- के स्टॉम्प पर निष्पादित शपथ पत्र जिसमें संबंधित कार्य का नाम एवं कार्य की निविदा क्रमांक अंकित हो प्रेषित करना अनिवार्य होगा एवं अमानत राशि का टी.डी.आर./एफ.डी.आर. जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय होगा प्रस्तुत

क्रमशः.....02

करना होगा।

(ब) द्वितीय लिफाफा में ठेकेदार द्वारा भरा हुआ निविदा प्रपत्र होगा।

(स) तृतीय लिफाफा में उपरोक्त दोनों लिफाफे होंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

5. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम, कोरबा के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम, कोरबा के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
6. निविदा हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले 03 वित्तीय वर्षों का आय चुकता प्रमाण पत्र, पेन नम्बर, वैध जी.एस.टी. (जीवित) पंजीयन एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंतर्गत (वर्तमान तक वैधता) एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया गया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.) एवं विभिन्न प्रावधानों की धारा 1952 के तहत निविदाकार का जीवित पंजीयन होना आवश्यक है साथ ही निविदा आमंत्रण दिनांक से विगत 03 माह की अवधि में जमा किये गये TRRN Payment Details चालान की प्रति प्रस्तुत करना तथा ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना ठेकेदार के हस्ताक्षर सहित निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप से लिखकर भेजना होगा।
8. निविदाकार का यह दायित्व है कि वे निविदा भरने के पूर्व स्थल का स्वयं निरीक्षण कर लें ताकि प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
9. निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिका स्वमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
10. निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर संबंधी लिफाफा खोला जावेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
11. ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसे:- खजिन विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध निविदा शर्तानुसार एवं मेयर इन काउंसिल के निर्णयों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. सफल निविदा दाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी जबकि निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा, जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये 5 प्रतिशत की दर से सुरक्षा राशि रनिंग देयकों के साथ 01 वर्ष हेतु साथ ही मरम्मत एवं संधारण प्रकृति के कार्यों को छोड़कर शेष कार्यों के देयकों से 5 प्रतिशत की दर से पृथक से 03 वर्ष की गारंटी के लिये परफार्मेंस सिक्युरिटी के रूप में रोकी जायेगी। सुरक्षा राशि एवं परफार्मेंस गारंटी राशि वापसी हेतु समयावधि की गणना कार्य पूर्णता तिथि से किया जायेगा। उक्त समयावधि में निर्माण कार्य की भौतिक स्थिति सही होने तथा सक्षम प्राधिकारी के संतुष्टि के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
17. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
18. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित राशि रु. 100/- नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित शपथ पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. ईंट से संबंधित निर्माण कार्यों में पलाई एश ब्रिक का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।
20. निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
21. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. निविदा में सफल निविदाकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक से छ.ग. भवन और सन्निर्माण कर्मचार मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयक भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
23. कार्य क्रियान्वयन से संबंधित गुणवत्ता परीक्षण संबंधी रिपोर्ट पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जावेगा।
24. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान "निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" में किये गए प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
25. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयको का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जाएगा।
26. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
27. निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।

//02//

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

नाम .....

पूर्ण पता .....

.....

मोबाईल नं.- .....

  
कार्यपालन अभियंता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ.ग.)

# OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA ( C.G.)

## DETAILED ESTIMATE

Name of Work : MAINTENANCE OF CC ROAD & DRAIN FROM SURENDRA SONI HOUSE TO PRABHAT MISHRA HOUSE  
AT WARD NO-07

As per SOR : SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING-01.01.2015]

| SN | REF   | ITEM DESCRIPTION                                                                                                                                                     | N  | L      | B    | H/D   | QTY   | UNIT | RATE    | AMOUNT    |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|------|---------|-----------|
| 1  | 16.42 | Demolishing R.C.C. work including stacking of steel bars and disposal of unserviceable material within 50 metre lead.                                                |    |        |      |       |       |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                      | 15 | 0.90   | 0.50 | 0.10  | 0.67  |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                      |    |        |      | Total | 0.67  | cum  | 768.00  | 514.56    |
| 2  | 16.43 | Demolishing cement concrete including disposal of material within 50 metre lead.                                                                                     |    |        |      |       |       |      |         |           |
|    | 43.2  | 1:3:6 or richer mix                                                                                                                                                  |    |        |      |       |       |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                      | 2  | 20.00  | 0.20 | 0.60  | 4.80  |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                      |    |        |      | Total | 4.80  | cum  | 549.00  | 2635.20   |
| 3  | 3.1   | Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work. |    |        |      |       |       |      |         |           |
|    | 1.2   | 1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40mm nominal size).                                                                                       |    |        |      |       |       |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                      | 1  | 20.00  | 4.00 | 0.10  | 8.00  |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                      |    |        |      | Total | 8.00  | cum  | 2659.00 | 21272.00  |
|    | 1.5   | 1:1½:3 (1 cement : 1½ coarse sand : 3 graded stone aggregate 20mm nominal size).                                                                                     |    |        |      |       |       |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                      | 1  | 120.00 | 4.00 | 0.15  | 72.00 |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                      |    |        |      | Total | 72.00 | cum  | 4073.00 | 293256.00 |
| 4  | 3.2   | Providing and laying nominal mix reinforced cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in                                                     |    |        |      |       |       |      |         |           |

| SN | REF  | ITEM DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                               | N    | L     | B    | H/D          | QTY    | UNIT | RATE    | AMOUNT   |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|--------------|--------|------|---------|----------|
|    |      | all works upto plinth level<br>excluding cost of form work.                                                                                                                                                                                                                    |      |       |      |              |        |      |         |          |
|    | 2.1  | 1:1½:3 (1 cement : 1½<br>coarse sand : 3 graded<br>stone aggregate 20mm<br>nominal size).                                                                                                                                                                                      |      |       |      |              |        |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    | 20.00 | 1.20 | 0.15         | 3.60   |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | 20.00 | 0.15 | 0.60         | 3.60   |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50   | 0.90  | 0.50 | 0.10         | 2.25   |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |      |              |        |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |      | <b>Total</b> | 9.45   | cum  | 4163.00 | 39340.35 |
| 5  | 3.9  | Extra for precast PCC/<br>RCC work of any mix<br>including form work,<br>hoisting and fixing in<br>Cement Mortar. 1:2 (1<br>Cement : 2 coarse sand) and<br>finishing with cement plaster<br>in Cement Mortar 1:3 (1<br>Cement : 3 coarse sand) but<br>excluding reinforcement. |      |       |      |              |        |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |      |              | 2.25   |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |      | <b>Total</b> | 2.25   | cum  | 469.00  | 1055.25  |
| 6  | 3.12 | Providing and placing in<br>position reinforcement for<br>R.C.C. work including<br>straightening, cutting,<br>bending, binding etc.<br>complete as per drawings<br>including cost of binding<br>wire in foundation and plinth<br>all complete:                                 |      |       |      |              |        |      |         |          |
|    | 12.1 | Thermo-Mechanically<br>treated bars FE 415                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |      |              |        |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.45 | 50.00 |      |              | 472.50 |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |      |              |        |      |         |          |
|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |      | <b>Total</b> | 472.50 | kg   | 54.50   | 25751.25 |

As per Estimate Amount Rs. **383824.61**  
Say Rs.

  
Sub Engineer  
Nagar Palik Nigam,  
Korba

  
Asst. Engineer  
Nagar Palik Nigam,  
Korba