



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क्र./748/विद्युत/2019

कोरबा, दिनांक 06.06.2019

सिस्टम टेंडर क्र. 51710 ई- प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

नगर नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंस टेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर ई-प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	धरोहर राशि रु में	कार्यावधि	टेकेदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र 30 परशुराम नगर, दादरनाला के पास बाहय विद्युतीकरण कार्य	10,92,230 /-	8,200 /-	03 माह	वर्ग अ- श्रेणी	29.06.2019 से

शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर. के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे।
- जिन टेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी टेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक टेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि को स्कैन कापी ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा उन्ही टेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- निविदा में भाग लेने वाले टेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- टेके से संबंधित निविदा उन्ही टेकेदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन रायपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी।
- निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- टेकेदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- कार्य पूर्णता पश्चात छ.रा.वि.वि.कंपनी मर्यादित से विद्युत लाईन चार्जिंग / हेण्डओवर की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित टेकेदार की होगी।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्यपालक अभियंता
नगरपालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		06.06.19	13.00	06.06.19	10.30	Release Tender
2		Bid Submission	06.06.19	10.30	28.06.19	17.30	
3	Tender Open		29.06.19	10.30	--	--	


EXECUTIVE ENGINEER
KORBA (CG)
 For, Commissioner Korba (C.G.)

	SOURCE	Description	Plant/Act.	Quantity	Unit	Total Price	Value	Cost Ele.	PEI
8	M	7130601965 MS H BEAMS 152X152MM, 37.1 KG/MTR 11MTI	BLSP	2.86	TO	46,403.88	1,32,715.10	E200426	1
9	M	7130810495 11 KV V CROSS ARM	BLSP	4	NO	1,057.95	4,231.80	E200426	1
10	M	7130810679 11KV top clamp	BLSP	7	NO	296.79	2,077.53	E200426	1
11	M	7130870013 EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450N	BLSP	7	NO	114.85	803.95	E200426	1
12	M	7130820008 11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSP	15	NO	142.14	2,132.10	E200426	1
13	M	7130830057 ACSR CONDUCTOR 0.05 Sqmm (50 Sqmm Al q)	BLSP	1,483.20	M	33.95	50,354.64	E200426	1
14	M	7130200202 CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	5.75	M3	2,510.80	14,437.10	E200426	1
15	M	7130211158 Red Oxide Paint.	BLSP	3.5	L	146.77	513.70	E200426	1
16	M	7130210809 Aluminium Paint.	BLSP	3.5	L	327.94	1,147.79	E200426	1
17	M	7130610206 G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	14	KG	76.08	1,065.12	E200426	1
18	M	7130880041 7130880041 Danger boards 33KV & 11 KV.	BLSP	7	NO	89.74	628.18	E200426	1
19	M	7130830006 BINDING WIRE	BLSP	3	KG	155.45	466.35	E200426	1
20	M	7130620609 M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	1	KG	69.38	69.38	E200426	1
21	M	7130620614 M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	7	KG	68.22	477.54	E200426	1
22	M	7130620625 M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	BLSP	6	KG	67.06	402.36	E200426	1
23	M	7130860033 STAY SET WITHOUT STAY WIRE 20mm (Painted)	BLSP	6	NO	803.97	4,823.82	E200426	1
24	M	7130860076 STAY WIRES: - 7/4,00 MM (7/8 SWG).	BLSP	51	KG	69.76	3,557.76	E200426	1
25	M	7130810692 Stay clamp for 'H' Beam	BLSP	6	NO	322.98	1,937.88	E200426	1
26	M	7130820010 11KV 45KN DISC INSULATOR T&C TYPE (POLYM)	BLSP	18	NO	128.45	2,312.10	E200426	1
27	M	7130810681 11KV cut point channel paint	BLSP	3	NO	3,257.64	9,772.92	E200426	1
28	M	7130820241 11 KV Strain hardware fittings.	BLSP	18	NO	119.62	2,153.16	E200426	1
29	M						2,36,080.28		
30	N	3000141 Labour charge as per Sch. CL-4		0.48	NO	55,260.79	26,525.18	E200424	1
31	N	3000142 Labour charge for concreting		5.75	M3	578.84	3,328.33	E200424	1
32	N						29,853.51		
33	V	Overhead charges @ 12.5 %		0.125		2,88,177.43	36,022.18	E200424	1
34	V	Incidental charges @ 7.5 %		0.075		2,36,080.28	17,706.02	E200424	1
35	V	Transportation		0.48		9,453.38	4,537.62	E200424	1
36	V	Supervision charge @ 15%		0.15		2,65,933.79	39,890.07	E200424	1
37	V	GST included in material		1.000-		36,012.25	36,012.25	E200424	1
38	V	SGST @ 9%		0.09		39,890.07	3,590.11	E200424	1
39	V	CGST @ 9%		0.09		39,890.07	3,590.11	E200424	1
40	V						69,323.86		
41	V						3,35,257.65		


W.S.

Assistant Engineer (D)
C.S.P.D.C.L.
Pondimar Zone

Dr.

Junior Engineer (D)
C.S.P.D.C.L.
Pondimar Zone

Item Code	RESOURCE	Description	Plant/Act.	Quantity	Unit	Total Price	Value	Cost Ele.	PEI
1	M	7132210020 XMER 100KVA 11/4KV ENERGY EFFI. LEVEL2	BLSF	1	NO	1,17,398.25	1,17,398.25	E200424	1
2	M	7130601965 MS H BEAMS 152X152MM, 37.1 KG/MTR 11MTI	BLSF	0.816	TO	46,403.88	37,865.57	E200424	1
3	M	7130810517 11KV 8 FEET CENTRE DC CROSS ARM	BLSF	1	NO	4,590.18	4,590.18	E200424	1
4	M	7130810509 D.O. / LA Mounting channel 75x40 mm.	BLSF	1	NO	1,676.77	1,676.77	E200424	1
5	M	7131930412 DO fuse units 11KV	BLSF	3	NO	1,177.88	3,533.64	E200424	1
6	M	7130600023 M S ANGLE 50X50X5 MM	BLSF	20	KG	41.79	835.8	E200424	1
7	M	7130860032 STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint11KV	BLSF	4	NO	441.23	1,764.92	E200424	1
8	M	7130860077 STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLSF	22	KG	70.44	1,549.68	E200424	1
9	M	7130810692 Stay clamp for 'H' Beam	BLSF	4	NO	322.98	1,291.92	E200424	1
10	M	7130200202 CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSF	2.1	M3	2,510.80	5,272.68	E200424	1
11	M	7130600023 M S ANGLE 50X50X5 MM	BLSF	34	KG	41.79	1,420.86	E200424	1
12	M	7130850201 Transformer mounting 100 x 50 mm channel	BLSF	1	NO	4,590.18	4,590.18	E200424	1
13	M	7130880041 7130880041 Danger boards 33KV & 11 KV.	BLSF	1	NO	89.74	89.74	E200424	1
14	M	7130641396 PIPE GI 40 MM MEDIUM QUALITY	BLSF	9	M	215.22	1,936.98	E200424	1
15	M	7130870043 G.I. WIRES: - 4.0MM (8 SWG)	BLSF	15	KG	63	945	E200424	1
16	M	7130610206 G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSF	4	KG	76.08	304.32	E200424	1
17	M	7130211158 Red Oxide Paint.	BLSF	1	L	146.77	146.77	E200424	1
18	M	7130210809 Aluminium Paint.	BLSF	1	L	327.94	327.94	E200424	1
19	M	7130840029 LIGHTNING ARRESTORS11 KV gapless type.	BLSF	3	NO	504.66	1,513.98	E200424	1
20	M	7130620609 M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSF	1	KG	69.38	69.38	E200424	1
21	M	7130620614 M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSF	4	KG	68.22	272.88	E200424	1
22	M	7130620625 M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	BLSF	4	KG	67.06	268.24	E200424	1
23	M	7130620631 M S NUTS AND BOLTS: - 16x200mm	BLSF	5	KG	67.06	335.3	E200424	1
24	M	7130311054 POWERCABLE ARM ALU 3.5CORE 70/35SQMM f	BLSF	30	M	144.31	4,329.30	E200424	1
25	M	7131950065 DISTRIBUTION BOX FOR MCCB TYPE 63 KVA TR	BLSF	1	NO	15,292.16	15,292.16	E200424	1
33	M	7130820008 11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSF	6	NO	142.14	852.84	E200424	1
34	M	7130810495 11 KV V CROSS ARM	BLSF	2	NO	1,057.95	2,115.90	E200424	1
35	M	7130810679 11KV top clamp	BLSF	2	NO	296.79	593.58	E200424	1
26	M	3000157 Labour charges as per Sch. CL-3		1	NO	12,026.40	12,026.40	E200424	1
27	N	3000158 Service in lieu of Earthing Coal & Sand		1	NO	7,884.53	7,884.53	E200424	1
28	N	3000295 Labour charge for concreting		2.1	M3	578.84	1,215.56	E200424	1
29	V	Overhead charges @ 12.5 %		0.125		2,54,170.08	31,771.26	E200424	1
30	V	Incidental charges @ 7.5 %		0.075		2,11,184.76	15,838.86	E200424	1
31	V	Transportation		1		6,019.97	6,019.97	E200424	1
32	V	Supervision charge @ 15%		0.15		2,32,311.25	34,846.69	E200424	1
36	V	GST included in material		1.000-		32,214.62	32,214.62	E200424	1
37	V	SGST @ 9%		0.09		34,846.69	3,136.20	E200424	1
38	V	CGST @ 9%		0.09		34,846.69	3,136.20	E200424	1
						2,11,184.76	62,534.56		
							2,94,845.81		


 Assistant Engineer (P)
 C.S.P.D.C.L.
 Pondimar Zone


 Junior Engineer (D)
 C.S.P.D.C.L.
 Pondimar Zone

cat	RESOURCE	Description	Plant/Act.	Quqntity	Unit	Total Price	Value	Cost Ele.	PEI
	7130600675	R S JOIST 175X85 MM	BLSP	3,807.37	KG	44.92	1,71,027.06	E200426	1
	7130797533	SUSPENSION CLAMP	BLSP	21	NO	428.94	9,007.74	E200426	1
8 M	7130390003	INSULATING PIERCING CONNECTOR AB CABI BLSP	BLSP	84	NO	84.3	7,081.20	E200426	1
9 M	7130390006	UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTO BLSP	BLSP	30	NO	119.8	3,594.00	E200426	1
10 M	7130797532	ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP	BLSP	5	NO	590.97	2,954.85	E200426	1
11 M	7130300025	LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1X BLSP	BLSP	1.001	KM	1,55,833.08	1,55,988.91	E200426	1
12 M	7130860032	STAY SET WITHOUT STAY WIRE16mm Paint1 BLSP	BLSP	12	NO	441.23	5,294.76	E200426	1
13 M	7130860077	STAY WIRES: - 7/3,05 MM (7/10 SWG)	BLSP	72	KG	70.44	5,071.68	E200426	1
14 M	7130810026	Stay clamp LT/Pair	BLSP	12	NO	155.99	1,871.88	E200426	1
15 M	7130200202	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	9.75	M3	2,510.80	24,480.30	E200426	1
16 M	7130620573	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	BLSP	2	KG	69.38	138.76	E200426	1
18 M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	14	KG	69.38	971.32	E200426	1
19 M	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	14	KG	68.22	955.08	E200426	1
20 M	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 4 BLSP	BLSP	21	NO	114.85	2,411.85	E200426	1
21 M	7131950010	DISTRIBUTION BOX 1 PH 9 CONNECTOR	BLSP	21	EA	990.47	20,799.87	E200426	1
23 M	7130211158	Red Oxide Paint.	BLSP	10	L	146.77	1,467.70	E200426	1
24 M	7130210809	Aluminium Paint.	BLSP	10	L	327.94	3,279.40	E200426	1
25 M	7130810102	Service ring made of 16 mm	BLSP	21	NO	344.82	7,241.22	E200426	1
26 M	7130311008	ALUMINIUM 1C 16 SQ MM UNARMoured I BLSP	BLSP	126	M	18.17	2,289.42	E200426	1
27 M	7130390007	STRAIGHT THROUGH JOINT	BLSP	5	NO	169.29	846.45	E200426	1
28 M	7130390019	END CLAMP CAP FOR 50/70 SQMM	BLSP	14	NO	28.93	405.02	E200426	1
29 M	7130610206	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	42	KG	76.08	3,195.36	E200426	1
30 M	7130320053	CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BL BLSP	BLSP	240	NO	5.38	1,291.20	E200426	1
32 M	7130890973	Stainless steel strap with buckle	BLSP	21	SET	58.95	1,237.95	E200426	1
							4,32,902.98		
2 N	3000179	Labour charges for concreting		9.75	M3	578.84	5,643.69	E200424	1
22 N	3000166	Labour charge as per Sch. DL-7		0.945	NO	66,735.67	63,065.21	E200424	1
							68,708.90		
N		Overhead charges @ 12.5 %		0.125		5,47,868.46	68,483.56	E200424	1
1 V		Incidental charges @ 7.5 %		0.075		4,32,902.98	32,467.72	E200424	1
3 V		Transportation		1		13,788.86	13,788.86	E200424	1
4 V		Supervision charge @ 15%		0.15		5,01,611.88	75,241.78	E200424	1
5 V		CGST @ 9%		0.09		75,241.78	6,771.76	E200424	1
17 V		SGST @ 9%		0.09		75,241.78	6,771.76	E200424	1
31 V		GST included in material		1.000-		66,036.00	66,036.00-	E200424	1
33 V							1,37,489.44		
V							6,39,101.32		


 Assistant Engineer (P)
 C.S.P.D.C.L.
 Pondimar Zone


 Junior Engineer (P)
 C.S.P.D.C.L.
 Pondimar Zone