



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./713/विद्युत/2021

सिस्टम टेंडर क. 110316
तृतीय ई- प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण सूचना

कोरबा, दिनांक 23.09.2022

नगर नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत/लाईसेंसि टेकेंदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सी.एस.पी.डी.सी.एल. द्वारा वर्ष 2019-20 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर ई-प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि में	घरोहर राशि रु में	कार्यावधि	टेकेंदार का वर्ग	निविदा खुलने की अंतिम तिथि
1	वार्ड क्र. 39 आजाद नगर बालको में अतिरिक्त बाह्य विद्युतीकरण कार्य (निगम मद)	21,02,016/-	15,800/-	04 माह	वर्ग अ- श्रेणी	11.10.2022 से -

शर्तें :-

- निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर.के अंतर्गत के आयटनों पर पृथक से आयटन दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा ई-प्रोक्यूरमेंट (E-Tendering) के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे।
- जिन टेकेंदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी टेकें के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा हेतु इच्छुक टेकेंदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशिप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अंशों की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर एवं जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी नविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम संबंधी प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं घरोहर राशि को स्कैन कार्पो ऑनलाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- निविदा उन्ही टेकेंदारों को दिया जायेगा जिन्हें इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- निविदा में भाग लेने वाले टेकेंदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- टेकें से संबंधित निविदा उन्ही टेकेंदारों को प्रदाय किये जावेगे जो कि कर्मचारी नविष्य निधि संगठन रायपुर एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में वैध शपथपत्र देना अनिवार्य होगा।
- सम्पूर्ण किए गए कार्यों के लिए प्रत्येक चल देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए एवं 05 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयको में से 03 वर्ष रोकी जावेगी।
- निविदा दरों असामान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो नांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- टेकेंदारों को उपरोक्त कार्य हेतु लगे विद्युत श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
- कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं कार्य पूर्णता पश्चात छ रा वि वि कंपनी मर्यादित से संबंधित समस्त कार्य एवं विद्युत् नाइन चार्जिंग / हैंडओवर की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित टेकेंदार की होगी।
- उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित विद्युत शाखा से प्राप्त किये जा सकते हैं।


कार्यपालक अभियंता
नगरपालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

प्रतिलिपि-

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Date-Time Detail(s)

Seq.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		23.09.2022	17.30	23.09.2022	17.30	Release Tender
2		Bid Submission	23.09.2022	17.30	10.10.2022	17.30	
3	Tender Open		11.10.2022	10.30	--	--	


 EXECUTIVE ENGINEER
 KORBA (CG)
 For Commissioner Korba (C.G.)

Sl. No.	Particulars	Unit	Qty	Rate	Amount	Particulars	Unit	Qty	Rate	Amount
7 M	SUSPENSION CLAMP	BLSP	9	442.63	3,983.67	E200426	1			
8 M	INSULATING PIERCING CONNECTOR AB CABLE(S	BLSP	36	66.99	2,411.64	E200426	1			
9 M	UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTOR	BLSP	12	123.62	1,483.44	E200426	1			
10 M	ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP	BLSP	2	609.82	1,219.64	E200426	1			
11 M	LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1X5	BLSP	318	180.079.80	57,265.38	E200426	1			
13 M	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	BLSP	2,000	71.59	143.18	E200426	1			
14 M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	6,500	71.59	465.34	E200426	1			
15 M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	6,500	70.40	457.60	E200426	1			
16 M	DISTRIBUTION BOX 3 PH 4 CONNECTOR	BLSP	9	1,231.19	11,080.71	E200426	1			
17 M	Service ring made of 16 mm	BLSP	9	355.82	3,202.38	E200426	1			
18 M	ALUMINIUM 1C 16 SQ MM UNARMoured LT PVC	BLSP	54	14.20	766.80	E200426	1			
19 M	STRAIGHT THROUGH JOINT	BLSP	2	174.70	349.40	E200426	1			
20 M	END CLAMP CAP FOR 50/70 SQMM	BLSP	8	29.86	238.88	E200426	1			
21 M	CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BLA	BLSP	150	5.56	834.00	E200426	1			
22 M	H BEAMS 152X152MM: 37.1 KG/MTR.	BLSP	3,672.900	53.88	197,895.85	E200426	1			
23 M	11 KV V CROSS ARM	BLSP	9	1,091.69	9,825.21	E200426	1			
24 M	11KV top clamp	BLSP	9	306.26	2,756.34	E200426	1			
25 M	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLSP	9	118.52	1,066.68	E200426	1			
26 M	11KV 5KN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSP	27	132.09	3,566.43	E200426	1			
27 M	ACSR CONDUCTOR 0.05 Sqmm (50 Sqmm Al q)	BLSP	927	34.70	32,166.90	E200426	1			
28 M	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 20mm (Painted	BLSP	3	829.62	2,488.86	E200426	1			
29 M	STAY WIRES: - 7/4.00 MM (7/8 SWG).	BLSP	25,500	71.98	1,835.49	E200426	1			
30 M	Stay clamp for 'H' Beam	BLSP	3	333.29	999.87	E200426	1			
31 M	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	6,450	2,970.00	19,156.50	E200426	1			
32 M	Red Oxide Paint.	BLSP	3,500	151.45	530.08	E200426	1			
33 M	Aluminium Paint.	BLSP	3,500	338.40	1,184.40	E200426	1			
34 M	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	18,000	78.50	1,413.00	E200426	1			
35 M	7130800041 Danger boards 33KV & 11 KV.	BLSP	9	92.60	833.40	E200426	1			
36 M	7130830006 BINDING WIRE	BLSP	4,500	160.41	721.85	E200426	1			
37 M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	1,000	71.59	71.59	E200426	1			
38 M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	9,000	70.40	633.60	E200426	1			
39 M	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	BLSP	8,500	69.20	588.20	E200426	1			
40 N	LABOUR SCH FOR A2B-11(AL-2, LABOUR CHARGE	NO	0.300	60,891.38	362,356.31	E200424	1			
1 N	Labour charge for concreting	M3	6.450	609.17	3,929.15	E200424	1			
2 V	Overhead charges @ 12.5 %	NO	0.300	51,320.56	15,396.17	E200424	1			
3 V	Incidental charges @ 7.5 %	NO	1,000	56,220.48	56,220.48	E200424	1			
5 V	Transportation	NO	1,000	27,997.46	27,997.46	E200424	1			
6 V	Supervision charge @ 15%	NO	1,000	9,453.38	9,453.38	E200424	1			
12 V	CGST @ 9%	NO	1,000	61,804.13	61,804.13	E200424	1			
41 V	SGST @ 9%	NO	1,000	5,562.37	5,562.37	E200424	1			
42 V	GST included in material	NO	1,000-	5,562.37	5,562.37	E200424	1			
43 V	hike 3.02% on material	NO	1,000	56,943.99	56,943.99	E200424	1			
44 V	hike 3.02% on Transportation charge	NO	1,000	10,943.16	10,943.16	E200424	1			
45 V	hike 3.02% on Labour charge	NO	1,000	285.49	285.49	E200424	1			
		NO	1,000	1,135.30	1,135.30	E200424	1			
		NO		122,020.15	122,020.15	E200424	1			

(Rajkumar Sonkar)
(Emp. No. 04456929)

Executive Engineer

Assistant Engineer

Sl. No.	Name	Designation	Post	Grade	Pay Band	Basic Pay	Dearness Allowance	House Rent Allowance	Medical Allowance	Conveyance Allowance	Telephone Allowance	Other Allowances	Total Pay	Remarks
1	Rajkumar Senkar	Executive Engineer	01	10	521,969.19								521,969.19	


(Rajkumar Senkar)
 (Emp. No. 01/50929)
 Executive Engineer,
 O/o S.L. Circle, CSPDCL, Korba


Assistant Engineer
 O/o City En., CSPDCL, Korba

Sl. No.	Particulars	Resource	Description	Particulars	Quantity	Unit	Rate	Amount	Material	Quantity
1	M	7130601965	MS H BEAMS 152X152MM, 37.1 KG/MTR 11MTR	BLSP	2.040.500	KG	53.879.18	109.967.41	E2C	1
2	M	7130810495	11 KV V CROSS ARM	BLSP	5	NO	1,091.69	5,458.45	E200426	1
3	M	7130810679	11KV top clamp	BLSP	5	NO	306.26	1,531.30	E200426	1
4	M	7130870013	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLSP	5	NO	118.52	592.60	E200426	1
5	M	7130820008	11KV SKN PIN INSULATOR (POLYMER)	BLSP	15	NO	132.09	1,981.35	E200426	1
6	M	7130830057	ACSR CONDUCTOR 0.05 Sqmm (50 Sqmm Al q)	BLSP	556.200	M	34.70	19,300.14	E200426	1
7	M	7130200202	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	3.650	M3	2,970.00	10,840.50	E200426	1
8	M	7130211158	Red Oxide Paint.	BLSP	2.500	L	151.45	378.63	E200426	1
9	M	7130210809	Aluminium Paint.	BLSP	2.500	L	338.40	846.00	E200426	1
10	M	7130610206	G.I. WIRES: - Barbed wire.	BLSP	10.000	KG	78.50	785.00	E200426	1
11	M	7130880041	7130880041Danger boards 33KV & 11 KV.	BLSP	5	NO	92.60	463.00	E200426	1
12	M	7130830006	BINDING WIRE	BLSP	2.000	KG	160.41	320.82	E200426	1
13	M	7130620609	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	1.000	KG	71.59	71.59	E200426	1
14	M	7130620614	M S NUTS AND BOLTS: - 16x65mm	BLSP	5.000	KG	70.40	352.00	E200426	1
15	M	7130620625	M S NUTS AND BOLTS: - 16x140mm	BLSP	4.500	KG	69.20	311.40	E200426	1
23	M	7130830051	JOINTING SLEEVE FOR DOG CONDUCTOR	BLSP	3	EA	145.57	436.71	E200426	1
24	M	7130860076	STAY WIRES: - 7/4.00 MM (7/8 SWG).	BLSP	17.000	KG	71.98	1,223.66	E200426	1
25	M	7130860033	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 20mm (Painted	BLSP	2	NO	829.62	1,659.24	E200426	1
26	M	7130810692	Stay clamp for 'H' Beam	BLSP	2	NO	333.29	666.58	E200426	1
16	N	3000141	Labour charge as per Sch. CL-4		0.180	NO	60.891.38	10,960.45	E200424	1
17	N	3000142	Labour charge for concreting		3.650	M3	609.17	2,223.47	E200424	1
18	V		Overhead charges @ 12.5 %		1.000		23.680.66	23,680.66	E200424	1
19	V		Incidental charges @ 7.5 %		1.000		12.145.01	12,145.01	E200424	1
20	V		Transportation		0.180		9.624.67	1,732.44	E200424	1
21	V		Supervision charge @ 15%		1.000		26.327.32	26,327.32	E200424	1
22	V		CGST @ 9%		1.000		2.369.46	2,369.46	E200424	1
27	V		SGST @ 9%		1.000		2.369.46	2,369.46	E200424	1
28	V		GST included in material		1.000		24.701.71	24,701.71	E200424	1
29	V		Hike 3.02% on material		1.000		4.747.03	4,747.03	E200424	1
30	V		Hike 3.02% on Transportation charges		1.000		52.32	52.32	E200424	1
31	V		Hike 3.02% on Labour charge		1.000		398.15	398.15	E200424	1
							49.120.14			
							219.490.44			

(Rajkumar Sonkar)
(Emp. No. 04450929)
Executive Engineer,
O/o S.E., Circle, CSPDCL, KORBA

Assistant Engineer
O/o City Dn., CSPDCL, Korba

Sl. No.	Particulars	Unit	Qty	Rate	Amount	Material Code	Remarks
1	M						
2	M						
3	M						
4	M						
5	M						
6	M						
7	M						
8	M						
9	M						
10	M						
11	M						
12	M						
13	M						
14	M						
15	M						
16	M						
17	M						
18	M						
19	M						
20	M						
21	M						
22	M						
23	M						
24	M						
25	M						
26	M						
27	M						
28	N						
29	N						
30	N						
31	N						
32	N						
33	N						
34	N						
35	N						
36	N						
37	N						
38	N						
39	N						
40	N						
41	N						
42	N						
43	N						
44	N						
45	N						
46	N						
47	N						
48	N						
49	N						
50	N						
51	N						
52	N						
53	N						
54	N						
55	N						
56	N						
57	N						
58	N						
59	N						
60	N						
61	N						
62	N						
63	N						
64	N						
65	N						
66	N						
67	N						
68	N						
69	N						
70	N						
71	N						
72	N						
73	N						
74	N						
75	N						
76	N						
77	N						
78	N						
79	N						
80	N						
81	N						
82	N						
83	N						
84	N						
85	N						
86	N						
87	N						
88	N						
89	N						
90	N						
91	N						
92	N						
93	N						
94	N						
95	N						
96	N						
97	N						
98	N						
99	N						
100	N						

Executive Engineer,
O/o S.E., Circle, CSPDCL, Korba

Assistant Engineer
O/o City Dn., CSPDCL, Korba

Sl. No.	Particulars	Unit	Qty	Rate	Amount	Code	Remarks
1	M						
2	M						
3	M						
4	M						
5	M						
6	M						
7	M						
8	M						
9	M						
10	M						
11	M						
12	M						
13	M						
14	M						
15	M						
16	M						
17	M						
18	M						
19	M						
20	M						
21	M						
22	M						
23	M						
24	M						
25	M						
26	M						
27	M						
28	M						
29	M						
30	M						
31	M						
32	M						
33	M						
34	M						
35	M						
36	M						
37	M						
38	M						
39	M						
40	M						
41	M						
42	M						
43	M						
44	M						
45	M						
1	BLSP	NO	1	129,355.28	129,355.28	E200424	
2	BLSP	KG	816.200	53,879.18	43,965.41	E200424	
3	BLSP	NO	1	4,736.61	4,736.61	E200424	
4	BLSP	NO	1	1,730.26	1,730.26	E200424	
5	BLSP	NO	3	1,177.88	3,533.64	E200424	
6	BLSP	KG	20.000	43.12	862.40	E200424	
7	BLSP	NO	4	455.31	1,821.24	E200424	
8	BLSP	KG	22.000	72.69	1,599.18	E200424	
9	BLSP	NO	4	333.29	1,333.16	E200424	
10	BLSP	M3	2.100	2,970.00	6,237.00	E200424	
11	BLSP	KG	34.000	43.12	1,466.08	E200424	
12	BLSP	NO	1	4,736.61	4,736.61	E200424	
13	BLSP	NO	1	92.60	92.60	E200424	
14	BLSP	M	9	222.08	1,998.72	E200424	
15	BLSP	KG	15.000	65.01	975.15	E200424	
16	BLSP	KG	4.000	78.50	314.00	E200424	
17	BLSP	L	3	151.45	454.35	E200424	
18	BLSP	L	3	338.40	1,015.20	E200424	
19	BLSP	NO	3	328.57	985.71	E200424	
20	BLSP	KG	1.000	71.59	71.59	E200424	
21	BLSP	KG	4.000	70.40	281.60	E200424	
22	BLSP	KG	4.000	69.20	276.80	E200424	
23	BLSP	KG	5.000	69.20	346.00	E200424	
24	BLSP	NO	1	19,725.80	19,725.80	E200424	
25	BLSP	NO	6	132.09	792.54	E200424	
26	BLSP	NO	1	1,091.69	1,091.69	E200424	
27	BLSP	NO	1	306.26	306.26	E200424	
28	BLSP	NO	1	119.10	357.30	E200424	
29	BLSP	NO	3	123.43	370.29	E200424	
30	BLSP	NO	1	3,361.56	3,361.56	E200424	
31	BLSP	M	120	37.15	4,458.00	E200424	
32	BLSP	M	40	51.47	2,058.80	E200424	
33	BLSP	M	40	51.47	2,058.80	E200424	
34	BLSP	NO	1	12,656.58	12,656.58	E200424	
35	BLSP	M3	2.100	609.17	1,279.26	E200424	
36	BLSP	NO	1	8,297.68	8,297.68	E200424	
37	BLSP	NO	1	22,233.52	22,233.52	E200424	
38	BLSP	NO	1	36,974.88	36,974.88	E200424	
39	BLSP	NO	1	18,598.52	18,598.52	E200424	
40	BLSP	NO	1	6,130.14	6,130.14	E200424	
41	BLSP	NO	1	40,632.79	40,632.79	E200424	
42	BLSP	NO	1	3,656.95	3,656.95	E200424	
43	BLSP	NO	1	3,656.95	3,656.95	E200424	
44	BLSP	NO	1	37,827.50	37,827.50	E200424	
45	BLSP	NO	1	7,269.47	7,269.47	E200424	
46	BLSP	NO	1	185.13	185.13	E200424	
47	BLSP	NO	1	671.45	671.45	E200424	
48	BLSP	NO	1	79,948.78	79,948.78	E200424	

W. Rajkumar Sonkar
 Temp. No. 04459923
 Executive Engineer

Assistant Engineer
 O/o City Dn., CSPDCL, Korba

Sl. No.	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
6	R S JOIST 175X85 MM	BLSP	7.070.840	44.92	317,622.13	
7	SUSPENSION CLAMP	BLSP	39	442.63	17,262.57	E200426
8	INSULATING PIERCING CONNECTOR AB CABLE'S	BLSP	156	86.99	13,570.44	E200426
9	UDC- UNIVERSAL DISTRIBUTION CONNECTOR	BLSP	39	123.62	4,821.18	E200426
10	ANCHOR CLAMP/ DEAD END CLAMP	BLSP	5	609.82	3,049.10	E200426
11	LT AB CABLE 3X70+1X16 (STREET LIGHT)+1X5	BLSP	1.060	180.079.80	190,884.59	E200426
12	STAY SET WITHOUT STAY WIRE 16mm Paint 11KV	BLSP	24	455.31	10,927.44	E200426
13	STAY WIRES: - 7/3.05 MM (7/10 SWG)	BLSP	144.000	72.69	10,467.36	E200426
14	Stay clamp LT/Pair	BLSP	24	160.97	3,863.28	E200426
15	CONCRETE 1:3:6 RATIO	BLSP	18.450	2,970.00	54,796.50	E200426
16	BOLT WITH NUT M S 12X100 MM	BLSP	4.000	71.59	286.36	E200426
18	M S NUTS AND BOLTS: - 16x40mm	BLSP	27.000	71.59	1,932.93	E200426
19	M S NUTS AND BOLTS: - 16x55mm	BLSP	27.000	70.40	1,900.80	E200426
20	EARTHING COIL 8SWG GI WIRE 50MM DIA 450M	BLSP	10	118.52	1,185.20	E200426
21	DISTRIBUTION BOX 3 PH 4 CONNECTOR	BLSP	39	1,231.19	48,016.41	E200426
23	Red Oxide Paint.	BLSP	19.500	151.45	2,953.28	E200426
24	Aluminium Paint.	BLSP	19.500	338.40	6,598.80	E200426
25	Service ring made of 16 mm	BLSP	39	355.82	13,876.98	E200426
26	ALUMINIUM 1C 16 SQ MM UNARMoured LT PVC	BLSP	234	14.20	3,322.80	E200426
27	STRAIGHT THROUGH JOINT	BLSP	8	174.70	1,397.60	E200426
28	END CLAMP CAP FOR 50/70 SQMM	BLSP	8	29.86	238.88	E200426
29	CABLE TIE FOR AB CABLE (UV PROTECTED BLA	BLSP	500	5.56	2,780.00	E200426
2	Labour charge for concreting	M3	18.450	609.17	711,754.63	E200424
22	Labour charge as per sch. DL-7	NO	1	70,232.62	11,239.19	E200424
1	Overhead charges @ 12.5 %		1.000	109,889.86	81,471.81	E200424
3	Incidental charges @ 7.5 %		1.000	54,993.72	109,889.86	E200424
4	Transportation		0.480	14,041.19	54,993.72	E200424
5	Supervision charge @ 15%		1.000	122,577.28	6,739.77	E200424
17	CGST @ 9%		1.000	11,031.96	122,577.28	E200424
30	SGST @ 9%		1.000	11,031.96	11,031.96	E200424
31	GST included in material		1.000-	111,851.64	11,031.96	E200424
32	Hike 3.02% on material		1.000	21,494.99	111,851.64	E200424
33	Hike 3.02% on Transportation charge		1.000	203.54	21,494.99	E200424
34	Hike 3.02% on labour charges		1.000	2,460.45	203.54	E200424
				228,571.89	2,460.45	E200424
					1,021,798.33	

(Rajkumar Sonkar)
(Emp. No. 04450929)
Executive Engineer,
O/o S.F., Circle, CSPDCL, KORBA

Assistant Engineer
O/o City Dn., CSPDCL, Korba