

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./458,459,460/निर्माण कोरबा जोन/2019

कोरबा, दिनांक 23.02.2019

## निविदा आमंत्रण सूचना

लोक निर्माण विभाग से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, रायपुर द्वारा (भवन) दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील दर अनुसूची पर (निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान दरों पर एवं शेड्यूल अनुसार कार्यों हेतु मैन्युअल/ऑनलाईन निविदा वेबसाइट से डाउनलोड कर आमंत्रित की जाती है :-

| क्र | कार्य का नाम<br>(भरम्मत एवं संधारण मद<br>एवं पार्श्व मद)                                           | प्राक्कलन राशि | धरोहर<br>राशि | निविदा<br>प्रपत्र का<br>मूल्य | कार्यावधि | ठेकेदार का<br>वर्ग | निविदा प्रपत्र<br>प्राप्त करने हेतु<br>आवेदन प्रस्तुत<br>करने की<br>अंतिम तिथि | निविदा<br>प्रपत्र प्राप्त<br>करने की<br>अंतिम<br>तिथि | निविदा<br>खुलने की<br>अंतिम<br>तिथि |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | वार्ड क्र. 10, सीतामणी में मणि मंदिर चौक में इन्टरलॉक ब्लॉक लगाने का कार्य। (भरम्मत एवं संधारण मद) | 3,89,000/-     | 3,900/-       | 750/-                         | 02 माह    | सक्षम श्रेणी       | 07.03.2019                                                                     | 08.03.2019                                            | 15.03.2019                          |
| 2.  | वार्ड क्र. 10, सीतामणी संजयनगर में शेड पर टाईल्स एवं गेट लगाने का कार्य। (पार्श्व मद)              | 4,00,000/-     | 4,000/-       | 750/-                         | 02 माह    | सक्षम श्रेणी       | 07.03.2019                                                                     | 08.03.2019                                            | 15.03.2019                          |
| 3.  | वार्ड क्र. 10, सीतामणी में आदर्श स्कूल के पास शेड का निर्माण कार्य। (पार्श्व मद)                   | 3,00,000/-     | 3,000/-       | 750/-                         | 02 माह    | सक्षम श्रेणी       | 07.03.2019                                                                     | 08.03.2019                                            | 15.03.2019                          |

शर्त :-

- निविदा दरे प्रचलित सी.एस.आर.से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे सी.एस.आर.के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक् से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा प्रपत्र की प्रतियाँ नगर पालिक निगम, साकेत भवन रामपुर, कोरबा कार्यालय से उपरोक्त कार्यों हेतु नाम के सम्मुख अंकित राशि नगद जमा कर उपरलिखित तिथि तक सायं 5.00 बजे तक अवकाश के दिनों को छोड़कर प्राप्त की जा सकती है। यदि निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मांगाना हो तो रु. 50/- अधिक भेजने होंगे तथा निविदा समय पर मिलने या न मिलने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किए जावेगे। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेंगी।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके के कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य ना किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित के विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को उचित वर्ग में पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड)की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, उपलब्ध तकनीकी अमले की जानकारी पिछले वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पैन नम्बर पत्र, जी. एस. टी. प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण पत्र एवं धरोहर राशि निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के तिथि के 5.30 बजे तक अनिवार्य होगा।
- निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को दिया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यों का अनुभव हो।
- पूर्ण रूप से भरी निविदा प्रपत्र उपरोक्त तिथि को 15.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है और उसी दिन 16.00 बजे ठेकेदारों एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहें तो उनके समक्ष खोले जावेंगे।
- सम्पूर्ण किये गये कार्यों के लिये प्रत्येक चल देयकों में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिये एवं 5 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक चल देयकों में से 03 वर्ष के लिये रोकी जावेगी।
- आवेदन के साथ रु. 10.00 लाख या उससे अधिक लागत के निर्माण कार्यों की निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
- ठेके से संबंधित निविदा प्रपत्र उन्ही ठेकेदारों को प्रदाय किये जावेंगे जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो अन्यथा निविदा प्रपत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा।
- निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- कार्य में उपयोग हेतु 43 ग्रेड ओ.पी.सी. सीमेंट की खरीदी ठेकेदारों को स्वयं करनी होगी।
- निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा।
- निविदा दरें असमान्य कमी प्रतीत होने पर सफल निविदा दाता से अनुबंध के पूर्व एस.ओ.आर. एवं निविदा दर की अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक एफ.डी.आर., पोस्ट ऑफिस, टाईम डिपॉजिट अथवा एन.एस.सी. जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि समयावधि में जमा न करने की दशा में निविदा स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्त अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

- वदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।  
उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा (कोरबा जोन) से प्राप्त किये जा सकते हैं।
1. अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. अथवा नगद जमा रसीद पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
  2. उपरोक्त तिथियों में किसी भी तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जाव

  
कार्यपालन अभियन्ता  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छत्तीसगढ़)

# OFFICE OF THE NAGAR PALIK NIGAM, KORBA ( C.G.)

## DETAILED ESTIMATE


Name of Work : FIXING OF GATE & LAYING OF TILES AT SANJAY NAGER SHADE WARD NO 10

As per SOR : SCHEDULE OF RATES PUBLIC WORKS DEPARTMENT [PWD BUILDING-01.01.2015]

| SN | REF   | ITEM DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                          | N | L     | B    | H/D          | QTY    | UNIT | RATE    | AMOUNT    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|--------------|--------|------|---------|-----------|
| 1  | 3.1   | Providing and laying nominal mix plain cement concrete with crushed stone aggregate using concrete mixer in all works upto plinth level excluding cost of form work.                                                                                                      |   |       |      |              |        |      |         |           |
|    | 1.3   | 1:3:6                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |      |              |        |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 4.90  | 3.90 | 0.10         | 1.91   |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 23.50 | 9.50 | 0.10         | 22.32  |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |      |              |        |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |      | <b>Total</b> | 24.23  | cum  | 2970.00 | 71963.10  |
| 2  | 12.13 | Providing and laying vitrified floor tiles with double charge/ multi charge printing with water absorption less than 0.5% and conforming to IS : 15622 of approved make in all colours and shades and size mentioned below (+/cement and matching pigments etc. complete. |   |       |      |              |        |      |         |           |
|    | 13.1  | Size 600x600mm                                                                                                                                                                                                                                                            |   |       |      |              |        |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 23.00 | 9.00 |              | 207.00 |      |         |           |
|    |       | -SEKERTING                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 23.00 | 0.90 |              | 20.70  |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 9.00  | 0.90 |              | 8.10   |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | 2.80  | 2.85 |              | 7.98   |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |      | <b>Total</b> | 243.78 | sqm  | 1151.00 | 280590.78 |
| 3  | 9.57  | Providing stainless steel railing/ grill made of S.S. flats, hollow S.S. pipe or square/ rectangular sections of approved design fixing 1 bolts etc complete.                                                                                                             |   |       |      |              |        |      |         |           |
|    | 57.2  | SS Grade 304                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |      |              |        |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |      |              | 90.00  |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |      |              |        |      |         |           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |       |      | <b>Total</b> | 90.00  | kg   | 525.00  | 47250.00  |

| N | R     | ITEM DESCRIPTION                                                     | N   | L    | B    | H/D   | QTY  | UNIT | RATE  | AMOUNT |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|------|-------|------|------|-------|--------|
| 4 | 14.23 | Painting on old work (one or more coats) to give an even shade with: |     |      |      |       |      |      |       |        |
|   | 23.1  | Satin synthetic enamel paint                                         |     |      |      |       |      |      |       |        |
|   |       | -DOOR                                                                | 1X2 | 1.20 | 2.10 |       | 5.04 |      |       |        |
|   |       |                                                                      |     |      |      |       |      |      |       |        |
|   |       |                                                                      |     |      |      |       |      |      |       |        |
|   |       |                                                                      |     |      |      | Total | 5.04 | sqm  | 35.00 | 176.40 |

As per Estimate Amount Rs. **399980.28**  
Say Rs.

  
Sub Engineer  
Nagar Palik Nigam  
Korba (C.G.)

  
Asst. Engineer  
Nagar Palik Nigam  
Korba (C.G.)

E.E. Engineer  
Nagar Palik Nigam  
Korba (C.G.)